



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉลองถึงถนนลาดยาง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ ตำบลช่อระกา
อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๔๔๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ดังนั้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

๑. ชื่อโครงการ....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉลองถึงถนนลาดยาง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....๕๐๐,๐๐๐.-... บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๗.๖๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่ อบต.ช่อระกา กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓๑.....กันยายน ๒๕๖๓... เป็นเงิน๔๙๔,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายลวง ทองสันเทียะ ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง กรรมการ
 - ๗.๓ นายสมบูรณ์ อินทจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ตำแหน่ง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปจ.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอสงถึงถนนลาดยาง บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 940.00 ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 37.60 ลบ.ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ของ อบต.ช่อระกา กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ 3 กันยายน 2563

แบบเลขที่ 18/2563

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				เงื่อนไข
	1.1 ถนนลาดยาง	363,122.02	1.3607	494,100.13	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			494,100.13	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			494,000.00	
(ตัวอักษร) สีสันเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน					
ใช้เวลาในการก่อสร้างถนน คสล. 60 วัน		พื้นที่ถนน คสล. หน้า 0.15 ม.		940.00 ตร.ม.	
		ราคาเฉลี่ย		525.53 บาท/ตร.ม.	

หมายเหตุ แหล่งข้อมูล

1. ราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ลพบุรี และกรุงเทพมหานคร เดือน สิงหาคม 2563
2. เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3/010899 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
3. บัญชีค่าแรง/ค่าเดินทางสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3/010899 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
4. ตาราง Factor F ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3/010899 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
5. ค่าแรงงานกำหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะของงาน และราคาค่าแรงงานท้องถิ่น
6. สอบถามราคาวัสดุก่อสร้าง จากผู้ค้า และบริษัทผู้ผลิต

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา ที่ 233/256
ลงวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับ
ค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลาง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายลวง ทองสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมบูรณ์ อินทจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาขอมลงถึงถนนลาดยาง บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน

ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 940.00 ตร.ม. ให้ส่ทางลงลูกรัง 2 ชั้น ๆ ละ 0.50 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า

สถานที่ก่อสร้าง

37.60 ลบ.ม พร้อมปั๊บน้ำโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียด ตามแบบแปลนของ อบต.ช่อระกา กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคาเสนอวันที่

แบบเลขที่ 182563

3 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม	ตร.ม.	0.00	10.97	0.00	1.3607	14.93	0.00
2	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม งานดิน	ตร.ม. ลบ.ม.	940.00	1.63	1,532.20	1.3607	2.22	2,084.86
3	2.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา 2.2 งานดินถมคันทาง งานรองพื้นทางและพื้นทาง	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	37.60 47.00	155.57 824.52	5,849.51 38,752.25	1.3607 1.3607	211.69 1,121.92	7,959.42 52,730.19
4	3.1 งานลูกรังรองพื้นทาง 3.2 งานไถสั้ทางลูกรัง 3.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต งานผิวทาง	ตร.ม. ม. ม. ม.	940.00 15.00 76.50 188.00	321.48 174.53 64.33 38.62	302,188.38 2,617.88 4,921.25 7,260.56	1.3607 1.3607 1.3607 1.3607	437.43 237.48 87.53 52.55	411,187.73 3,562.15 6,696.34 9,879.44
5	งานโครงสร้าง	ม.						
6	5.1 งานท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3 งานเปิดตัด 6.1 ป่อพักน้ำ ค.ส.ล. 6.2 ท่อ PVC.	ม. แห่ง ม. ป้าย	1					
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมติดตั้ง							
TOTAL								494,100.13

363,122.02

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=	363,122.02
=	-
=	-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	1.3607
=	-

ราคาก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน	494,000.00
---------------------------------	------------------------------	------------

พื้นที่ 940.00 ตารางเมตร
เฉลี่ยราคา 525.53 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายหลวง ทองสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสมบุญ อินทจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง