

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองรัง - บ้านราชภูมิ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองรัง หมู่ที่ 6 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการโดย

ที่อยู่

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างรวมภาษีมูลค่า ค่าเพิ่มเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง (ถนนในชุมชน)				ระยะเวลา
2	ป้ายโครงการงานก่อสร้าง ของ อบต. พร้อมติดตั้ง				ก่อสร้าง 15 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
	ตัวอักษร				

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

()

ตำแหน่ง.....

(ตราประทับ)

บัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองรัง - บ้านราชภูมิ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม.

พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกากำหนด

สถานที่ บ้านหนองรัง หมู่ที่ 6 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

ที่อยู่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	160.00	ตร.ม.						
2	งานดินลูกรังปรับระดับรองพื้นทางเดิม	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	8.00	ลบ.ม.						
4	งานคอนกรีต (ค2.)	24.00	ลบ.ม.						
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก Wire Mesh @0.20x0.20 ม.	160.00	ตร.ม.						
	- RB Ø 15 มม. (Contraction Joint)	22.24	กก.						
	- RB Ø 15 มม. (Expansion Joint)	-	-	-	-	-	-	-	
	- DB Ø 12 มม. (Longitudinal joint)	35.52	กก.						
6	ค่าแบบข้างตัดตามยาว 2 ข้าง	60.00	ม.						
7	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.								
	- ท่อระบายน้ำ คสล.	-	-	-	-	-	-	-	
8	งานรอยต่อคอนกรีต								
	- แผ่นโพนขนาด 0.60x1.20 ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- ยางหยอดร่องถนน	5.60	ลิตร						
9	งานลูกรังไหล่ทางเกลี่ยแต่งเรียบ	6.00	ลบ.ม.						
	รวมเงิน								

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

()

ตำแหน่ง.....

(ตราประทับ)